

ALLA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI
REGGIO EMILIA
info@pec.ggev.re.it

ALLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI REGGIO
EMILIA E DI MODENA
LORO SEDI

Comune di CARPI

Comune di SOLIERA

AIPO Parma
Alla c.a Ing. Zanichelli – Ing. Caltabellotta

Oggetto: Programma svasi anno 2023 – **comunicazione variazione n.1 al programma**

Si trasmette la variazione al programma dello svaso dei canali per l'anno 2023, per esigenze del Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po, con particolare riferimento al Derivatore-Parmigiana Moglia

PROGRAMMA SVASI ANNO 2023 con variazioni

In azzurro le variazioni

Canale Derivatore – Cavo Parmigiana Moglia

PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	01 ott. 2023	Apertura al BONDANELLO Moglia per riduzione quote di invaso e mantenimento al Bondanello di quota 18,30 circa
EMISSARIO (MN)	Domenica	01 ott. 2023	Apertura S. Siro San Benedetto Po - paratoie scarico in Secchia
PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	15 ott. 2023	Apertura Chiusa di Ponte Pietra (Guastalla)
DERIVATORE	Lunedì	16 ott. 2023	Apertura graduata Botte BENTIVOGLIO per portare il Derivatore e Parmigiana Moglia alla stessa quota
PARMIGIANA MOGLIA	Domenica	22 ott. 2023	Apertura Bondanello per svaso completo della Parmigiana Moglia

Canale V – Carpi (Provincia di Modena)

CANALE 5	Sabato	30 sett. 2023	Svaso da MAGNAVACCA a PRATAZZOLA
CANALE 5	Domenica	01 ott 2023	Svaso da QUARTIROLO a MAGNAVACCA
CANALE 5	Lunedì	02 ott. 2023	Svaso da SANTA CROCE a QUARTIROLO
CANALE 5	Mercoledì	04 ott. 2023	Svaso da GARGALLO a SANTA CROCE
CANALE 5	Giovedì	05 ott.2023	Svaso a monte di Panzano e nel tratto tra GARGALLO e PANZANO

LAMA	Venerdì	29 sett.2023	Chiusura paratoie al PONTE MARCHESE
LAMA	Venerdì	06 ott. 2023	Da Ponte Marchese a Mondine e travaso in Parmigiana Moglia da canale Scaricatore di Parmigiana Moglia

Canale IV- Correggio (Provincia di Reggio Emilia) si confermano

CANALE 4	Martedì	19 sett. 2023	Svaso dall'Impianto di CORREGGIO al TRESINARO a San Biagio
CANALE DI BUDRIONE	Sabato	30 sett. 2023	Svaso dal TRESINARO a valle
CANALE di RIO	Sabato	30 sett. 2023	Svaso dalla presa sul Naviglio al termine
NAVIGLIO	Sabato	30 sett. 2023	Svaso dalla Chiusa SANT'ORSOLA a valle
FOSSA RASO	Domenica	01 ott.2023	Segue l'andamento dello svaso del CAVO PARMIGIANA MOGLIA
CABM	Domenica	01 ott.2023	Svaso da via RIGHETTA al CANTONAZZO

Canale III – Reggio (provincia di Reggio Emilia) si confermano

BORGAZZO	Sabato	30 sett. 2023	Svaso completo dalla presa al Naviglio
----------	--------	---------------	--

Canali IN SINISTRA CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia)

CANALE CASALPÒ e CANALE RISALITA (Campeggina)	Mercoledì	27 sett. 2023	Ultimazione dello svaso per il CANALE CASALPÒ e mantenimento livello invernale nel CANALE RISALITA
CANALE CASTELNOVO ALTO (San Savina)	Sabato	30 sett.2023	Apertura scarico verso Medio (Mantovana)- al termine verso i CAVO CAVA
CANALE CASTELNOVO BASSO (Stella)	Domenica	16 ott.2023	In contemporanea con Canale DERIVATORE
COLLETTORE IMPERO e VITTORIA	Giovedì	17 ott.2023	Apertura paratoie alla CASELLA BIANCA e al sostegno DUE LUCI.

Per un maggiore dettaglio si precisa che per ragioni di carattere ambientale e per salvaguardare la fauna ittica saranno mantenuti invasati i seguenti canali:

Canale	Tratto	Livello invaso	Modalità di sfalcio della vegetazione (periodicità e mezzo)
CAVO LAMA	A monte chiusa via Lunga/ponte Marchese	Minimo battente di m. 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale Allacciante Cartoccio	Dalle origini alla Chiavica Cartoccio in comune di Novellara	Minimo battente di metri 1,50	Possibile abbassamento livello per lavori in corso di

			realizzazione della Cassa Bondeno
Canale 3°	Dal Cartoccio a Santa Maria	Non si garantisce il permanere del livello a causa delle perdite	Possibile abbassamento livello per lavori Cassa Bondeno
C.A.B.M.	Dall'origine a Via Righetta	Minimo battente di metri 1,00	Trinciatura sponda superiore (1 volta all'anno)
Canale Correggio IV	Da impianto di Capri a sbarramento Via Lupi Sabbietta	Non si garantisce il permanere del livello causa perdite	

La sovrapposizione della funzione scolante e della funzione irrigua della rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica consente di mantenere invasati, in condizioni di sicurezza, solo pochi tratti di canali e con battente d'acqua ridotto.

Inoltre, importanti lavori di manutenzione straordinaria comportano l'impossibilità di mantenere altri invasi nei tratti richiesti dalla Fipsas.

La data delle manovre indicate è presunta e potrà variare in relazione alle esigenze irrigue, di scolo, di manutenzione e dei cantieri in corso. In particolare, in caso di precipitazioni questo Consorzio provvederà ad effettuare tutte le manovre per garantire il corretto scolo delle acque e la sicurezza idraulica del territorio, anche sovvertendo, se necessario, il programma degli svassi sopra indicato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)

